



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

**OBRA: RESTAURAÇÃO DO PISO DA QUADRA NO EM TOPRNO DO CENTRO ESPORTIVO LINEU DE CAMPOS.**

### **INTRODUÇÃO**

O presente projeto destina-se à orientação para construção de uma arquibancada e restauração de piso, no centro esportivo Lineu de Campos.

### **1 - INFORMAÇÃO TÉCNICAS**

A fiscalização da obra ficará a cargo do setor de obras da Prefeitura Municipal de Papagaios MG, que indicará na ordem de serviço, o técnico responsável pelo acompanhamento da obra.

Toda mão de obra empregada deverá ser especializada, ou receber treinamento adequado de forma a obter resultados de acabamento de 1ª qualidade em todas as etapas da construção.

A empresa contratada deverá, obrigatoriamente, proceder com emissão de ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, emitida por profissional legalmente habilitado, contemplando os serviços executados nesta reforma. Deverá ser entregue ao Setor de Engenharia antes do início dos trabalhos.

A obra deverá manter-se limpa e não causar prejuízos às edificações vizinhas, devendo, portanto o responsável técnico da obra comunicar formalmente o Setor de Engenharia, quando da necessidade de interferência em qualquer edificação limítrofe, bem como, quaisquer equipamentos públicos próximos da área de reforma. A empresa contratada deverá zelar pelo cumprimento das determinações do Código de Posturas do Município, atentando-se para o depósito de entulho e/ou materiais para a obra nas calçadas.

### **2- SERVIÇOS PRELIMINARES:**

#### **2.1- Placa da Obra:**

Deverá ser instalada uma placa com dimensões mínimas de 1,20m x 2,40m,



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

conforme padrão Prefeitura.

## **2.2- Demolições, Retiradas e Intervenções:**

O destino do entulho resultante das demolições da construção civil deverá ser encaminhado a uma unidade de recebimento de materiais devidamente registrado. Deverão ser observadas as condições estruturais da edificação a ser reformada e atentar-se para as intervenções previstas em projeto.

## **3 – RESTAURAÇÃO DO PISO**

### **3.1- Apicoamento**

Será realizado um apicoamento no piso existente, com profundidade de 1 cm, utilizando equipamentos adequados para remover a camada superficial danificada e proporcionar uma superfície apropriada para a execução do novo piso.

### **3.2- Piso em concreto usinado convencional**

Após o apicoamento, será executado no piso existente um piso em concreto usinado convencional, conforme exposto no croqui com as seguintes características:

- Espessura: 8 cm;
- Utilização de tela soldada nervurada Q61 para reforço do concreto;
- Acabamento polido, proporcionando uma superfície lisa e uniforme.

### **3.3 - Aplicação de selante e mastique elástico em junta de dilatação**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

## ESTADO DE MINAS GERAIS

Será realizada a aplicação de selante e mastique elástico em junta de dilatação, com as seguintes especificações:

- Dimensão da junta de dilatação: 20x10 mm;
- Utilização de selante e mastique elástico adequados para garantir a vedação e flexibilidade necessárias;
- O selante e mastique elástico devem possuir fator de forma 1:2, garantindo uma correta proporção entre profundidade e largura da junta;
- A aplicação do selante e mastique elástico deve ser executada de forma cuidadosa, seguindo as instruções do fabricante e garantindo uma vedação eficaz;
- Não é necessário utilizar delimitador de profundidade nesse caso específico.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

## ESTADO DE MINAS GERAIS

Engº Civil Daniel Antônio da Costa Silva  
CREA-MG 220529 – SETOR DE ENGENHARIA  
***Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos***



