



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: Aquisição de móveis para o Gabinete da Prefeita, conforme projeto arquitetônico, anexo.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.
Lote 01		
01	MESA EM L MDF AMADEIRADO 6 GAVETAS 250X100CM(C) 60CM (P) 76CM (A) *(C) COMPRIMENTO - (P) PROFUNDIDADE - (A) ALTURA	01
02	ARMÁRIO EM MDF AMADEIRADO 12 GAVETAS 400CM(C) 40CM (P) 80CM (A) *(C) COMPRIMENTO - (P) PROFUNDIDADE - (A) ALTURA	01
03	MESA EM MDF AMADEIRADO 345CM(C) 80CM (P) 76CM (A) *(C) COMPRIMENTO - (P) PROFUNDIDADE - (A) ALTURA	01
04	PAINEL PARA TV EM MDF 160CM(C) 0,4CM (P) 240CM (A) *(C) COMPRIMENTO - (P) PROFUNDIDADE - (A) ALTURA	01
05	MESA BUFFET EM MDF AMADEIRADO 250CM(C) 40CM (P) 90CM (A)	01
Lote 02		
01	CADEIRA ESCRITORIO PRESIDENTE COR MARRON, MOLA ENSACADA, COM REGULAGEM DE ALTURA E SISTEMA RELAX COM MECANISMO QUE POSSIBILITA INCLINAR O ASSENTO JUNTO COM O ENCOSTO. COM ESTRUTURA REFORCADA, APOIO DE BRACOS FIXOS ESTOFADOS, E BASE GIRATORIA EM METAL CROMADO, MEDIDAS: ENCOSTO LARGURA: 50CM ALTURA: 69CM ALTURA MAXIMA ATE O CHAO: 120CM ALTURA MINIMA ATE O CHAO: 110CM ASSENTO PROFUNDIDADE: 50CM LARGURA: 53CM ALTURA MAXIMA ATE O CHAO: 60CM ALTURA MINIMA ATE	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

	<p>O</p> <p>CHAO: 53CM BRACOS COMPRIMENTO: 51CM LARGURA: 7CM ALTURA MAXIMA ATE O CHAO: 79CM ALTURA MINIMA</p> <p>ATE O CHAO: 71CM BASE ESTRELA COM 70CM DE DIAMETRO. ITENS INCLUSOS 01 CADEIRA DESMONTADA. 01 MANUAL DE MONTAGEM. 01 FERRAMENTA NECESSARIA</p> <p>PARA A MONTAGEM. FUNCAO DE SISTEMA RELAX COM TRAVA NO PONTO INICIAL. ENCOSTO E ASSENTO COM ESTRUTURA REFORCADA EM COMPENSADO NAUTICO. ESPUMA COM DENSIDADE CONTROLADA MINIMO 33, REVESTIDO EM COURO PU. REGULAGEM DE ALTURA ATRAVES DO PISTAO CLASSE 3 A GAS. RODIZIOS EM</p> <p>POLIPROPILENO E SILICONE ANTI RISCO.</p>	
--	---	--

Observações:

Para cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATADA se obriga a:

O projeto tem por finalidade definir os serviços necessários a execução e a instalação dos móveis sob medida Sala da PREFEITA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS no Centro Administrativo, do município de Papagaios MG, determinando os materiais a serem utilizados, sendo a Contratada responsável pelo emprego da boa técnica, bem como na utilização de materiais de primeira qualidade na execução, não sendo admissíveis materiais de qualidade inferior. Também deverá seguir a exata reprodução do projeto, modificações poderão ser adotadas durante a execução mediante acordo entre as partes interessadas. Todo o material necessário será fornecido pela empresa contratada, bem como a execução do projeto.

2. OBJETIVO Este memorial descritivo tem como objetivo especificar os materiais a serem utilizados e fornecidos para a execução dos móveis sob medida, conforme projeto de interiores.

3. ENDEREÇO A obra será executada na sala da Prefeitura Municipal no Centro Administrativo localizado na Av Francisco Valadares da Fonseca 250 Bairro Vasco Lopes, do município de Papagaios MG .



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

4. RESPONSABILIDADES

Fica reservado a CONTRATADA, a obrigação de executar a obra conforme este memorial descritivo e projetos fornecidos, bem como fornecer a mão de obra e todo material necessário. Na existência de serviços não descritos, a CONTRATADA somente poderá executá-los após aprovação da FISCALIZAÇÃO. A omissão de qualquer procedimento técnico, ou normas neste memorial, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, não exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.

5. FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da obra fica a cargo do setor de engenharia da Prefeitura Municipal, sendo que a CONTRATADA não poderá executar, qualquer serviço que não seja autorizado pela FISCALIZAÇÃO, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente, como de emergência e necessários ao andamento ou segurança da obra.

6. PAINÉIS EM MADEIRA

Todos os móveis deverão ser fabricados em painel de MDF (Fibras de madeira de densidade média), revestidos nas duas faces com películas decorativas impregnadas com resinas

melamínicas, resultando uma superfície totalmente fechada, dura, isenta de poros e resistente ao desgaste superficial. Os painéis de madeira deverão ser na cor (escolhido pelo autor de projeto).

6.1. Fita de borda

Aplicar em todas as bordas expostas do móvel fita de borda melaminica. Caso haja algum parafuso aparecendo externamente deverão ser usados tapa furo. Todos na mesma cor dos painéis.

6.2. Passa fios

Nas mesas que terão computador deverá ter passa-fios de plástico redondo com 59mm de diâmetro, na cor que mais se assemelhe a cor do móvel.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ESTADO DE MINAS GERAIS

6.3. Dobradiças

Em todas as portas de abrir deverão ser instaladas dobradiças de caneco. O Caneco e o braço da dobradiça deverão ser em aço com acabamento niquelado. A fixação deverá ser feita por parafusos.

6.4. Corrediças

Em todas as gavetas deverão ser instaladas corrediças telescópicas de aço zincado desengatável através de alavanca de separação, com proteção de retenção na posição fechada. A fixação deverá ser feita por parafusos.

6.5. Fechaduras

Em todas as portas e/ou gavetas que devam possuir chaves deverão ser instaladas fechaduras para gavetas de miolo cilíndrico universal com duas chaves, a caixa deverá ser de liga de zinco e roseta de aço, com acabamento cromado.

6.6. Puxadores

Em todos os móveis que terão portas de abrir, deverão ser instalados puxadores do tipo perfil alumínio, no modelo à escolha do autor de projeto, com acabamento fosco.

7-FIXAÇÃO / INSTALAÇÃO

7.1. Móveis com interferência

Durante a instalação dos móveis deve ser observada a existência de interruptores, tomadas e outras interferências na área de montagem, e verificada a melhor solução junto à autora de projeto, como por exemplo, a sobreposição do interruptor/tomada ao móvel ou o isolamento do mesmo.

8-CONSIDERAÇÕES FINAIS

Cabe ao profissional contratado da empresa a verificação e conferência do projeto proposto pela prefeitura, bem como a responsabilização pelo mesmo. Os serviços deverão ser executados por profissionais capacitados, com equipamentos adequados, e observando-se os procedimentos e Normas Técnicas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. A responsabilidade da segurança dos operários, transeuntes e veículos será inteiramente da empresa executora dos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS ESTADO DE MINAS GERAIS

serviços. A obra deverá ser entregue limpa e em perfeito estado. A empresa mesmo depois de entregue a obra será responsável pela garantia dos serviços executados.

Prazo e Local de entrega: Os móveis deverão ser montados e instalados em até 30 (trinta) dias após recebimento da Ordem de Fornecimento.

Prazo de Pagamento: Até 30 (trinta) após a entrega da mercadoria, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente aprovada pelo setor requisitante, acompanhada de comprovantes de regularidade perante o INSS e FGTS.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A dotação orçamentária para cobrir as despesas decorrente deste contrato estão previstas no presente exercício nas rubricas nº:

Ficha	00043	Prefeitura Municipal
Órgão:	02	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	02.02	SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO
Sub-Unidade:	02.02.10	AQUISIÇÃO DE EQUIP MAT. PERM P/ GAB PRE
Funcional Programática:	04.122.0020.1016	Equipamento e Material Permanente
Elemento da Despesa:	4.4.90.52.00	Outros Recursos não Vinculados
Fonte de Recurso:	1.501.000.0000	

ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de PLANEJAMENTO

Secretário Municipal de Planejamento