

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS				FOLHA Nº: 01/01	
OBRA: SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA RURAL - MATERIAL E MÃO DE OBRA				DATA: 12/09/2023	
LOCAL: ÁREAS PÚBLICAS RURAIS E ESTRADAS VICINAIS				FORMA DE EXECUÇÃO	
REFERÊNCIAS: SEINFRA-MG (ABRIL/2023)				() DIRETA	(X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES					BDI
ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI
1.0		ROÇAMENTO, LIMPEZA GERAL E CAPINA			
1.1	SEINFRA-MG	Capina (Execução, incluindo remoção do material até 5 km)	HECTARE	R\$ 7.884,00	R\$ 9.586,94
1.2	SEINFRA-MG	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 A 1,50 M	M3	R\$ 63,66	R\$ 77,41
1.3	SEINFRA-MG	Roçada manual leve (Execução, incluindo remoção do material até 5 km)	HECTARE	R\$ 1.993,26	R\$ 2.423,80
1.4	SEINFRA-MG	Roçada manual pesada (Execução, incluindo remoção do material até 5km)	HECTARE	R\$ 2.839,37	R\$ 3.452,67
1.5	SEINFRA-MG	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ CINQUENTA (50) METROS	M2	R\$ 0,52	R\$ 0,63
1.6	SEINFRA-MG	LIMPEZA MECÂNICA DE BUEIROS POR HIDROJATEAMENTO, COM OBSTRUÇÃO MÉDIA - Ø 0,60M	M	R\$ 48,15	R\$ 58,55
1.7	SEINFRA-MG	Porteira tipo OC.PT (Execução, incluindo escavação , fornecimento, assentamento e transporte dos materiais)	UNID.	R\$ 1.521,46	R\$ 1.850,10
1.8	SEINFRA-MG	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, COM CINCO (5) FIOS DE ARAME FARPADO, BWG 14 (2,0MM), ALTURA DE 150CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COMPACTADO E FORNECIMENTO	m	R\$ 42,21	R\$ 51,33
1.9	SEINFRA-MG	Remanejamento de cerca, com aproveitamento do material (Execução, incluindo escavação e assentamento de todos os materiais)	m	R\$ 18,28	R\$ 22,23
1.10	SEINFRA-MG	REMOÇÃO DE CERCAS	m	R\$ 9,31	R\$ 11,32
2.0		MATA-BURROS			
2.1	COMPOSIÇÃO	Mata-Burro em trilhos tipo OC.MB-01 (Execução, incluindo escavação, fornecimento e transporte de todos os materiais). OBS: (todos os materiais exeto os trilhos).	UNID.	R\$ 2.527,95	R\$ 3.073,99
2.2	ED-50421	ASSENTAMENTO DE MATA-BURRO DE CONCRETO	UNID.	R\$ 922,59	R\$ 1.121,87
2.3	RO-42282	REMOÇÃO DE MATA-BURRO	UNID.	R\$ 592,54	R\$ 720,53
3		TUBULAÇÕES DE CONCRETO ARMADO E GERAL			
3.1	SEINFRA-MG	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M	R\$ 155,42	R\$ 188,99
3.2	SEINFRA-MG	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 600MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M	R\$ 264,63	R\$ 321,79
3.3	SEINFRA-MG	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 800MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M	R\$ 433,14	R\$ 526,70
3.4	SEINFRA-MG	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 1000MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M	R\$ 574,65	R\$ 698,77
3.5	SEINFRA-MG	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO 1500MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M	R\$ 1.201,52	R\$ 1.461,05
3.6	SEINFRA-MG	ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA	UNID.	R\$ 1.286,49	R\$ 1.564,37
3.7	SEINFRA-MG	ALA DE REDE TUBULAR DN 800, EXCLUSIVE BOTA FORA	UNID.	R\$ 1.524,39	R\$ 1.853,66
3.8	SEINFRA-MG	ALA DE REDE TUBULAR DN 1000, EXCLUSIVE BOTA FORA	UNID.	R\$ 1.807,33	R\$ 2.197,71
3.9	SEINFRA-MG	ALA DE REDE TUBULAR DN 1500, EXCLUSIVE BOTA FORA	UNID.	R\$ 3.599,45	R\$ 4.376,93
<div><div><div>Daniel Antonio da Costa Silva</div><div>Engenheiro</div><div>CREA:MG 220529/D</div><div>ENGENHEIRO RESPONSÁVEL</div></div><div><div></div><div>PREFEITO MUNICIPAL</div></div><div><div>Valdirene de Faria Cançado</div><div>Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos</div></div></div> <div>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</div>					
Avenida Francisco Valadares da Fonseca, nº 250 Bairro Vasco Lopes -Papagaios/MG Tel: (37) 3274 - 1260					