

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de PAPAGAIOS		FOLHA Nº: 01/01	
OBRA: REFORMA TELHADO - CASA DE CULTURA DONA PETITA		DATA: 26/02/2016	
LOCAL: PRAÇA Alexandre Maciel, nº 86, BAIRRO SANTO ANTÔNIO		FORMA DE EXECUÇÃO:	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP - REGIÃO CENTRAL JUNHO/2015		() DIRETA	(x) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 MÊS		LDI	20,34%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA					
1.1	MOB-DES-020	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS	UNID.	1,00	300,00	361,02	361,02
2		COBERTURA - TELHADO COLONIAL					
2.1	XXX	EXECUÇÃO DE TELHADO COLONIAL - CONFORME PADRÃO INCLUSO: RETIRADA DAS TELHAS QUEBRADAS, RETIRADA DE PEÇAS DE MADEIRA DANIFICADAS, COLOCAÇÃO DE PEÇAS NOVAS, COLOCAÇÃO DE NOVAS TELHAS E REMANEJAMENTO, EXECUÇÃO DE CUMEERIRA E EMBOCAMENTO	m²	192,00	40,00	48,14	9.242,11
3		FORRO DE MADEIRA E RODAFORRO					
2.1	XXX	EXECUÇÃO DE FORRO DE MADEIRA EM PINUS - CONFORME PADRÃO, INCLUSO: RETIRADA DE TODO FORRO, AJUSTAMENTO DE NOVAS PEÇAS DE MADEIRA PARA NOVO FORRO, COLOCAÇÃO DE RODAFORRO, EXECUÇÃO DO BEIRAL, ACABAMENTO EM GERAL NA INSTALAÇÃO.	m²	147,00	46,93	56,48	8.301,91
4		PINTURA E LIMPEZA					
4.1	PIN-LIX-006	LIXAMENTO DE PINTURA DE TETOS	m³	50,00	1,91	2,30	114,92
4.2	PIN-ACR-005	PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES e TETOS, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	m²	50,00	12,39	14,91	745,51
4.3	PIN-SEL-005	PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES E TETO, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR	m²	50,00	4,32	5,20	259,93
4.4	PIN-ESM-015	PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIA MADEIRA SEM MASSA	m²	160,00	15,51	18,66	2.986,36
4.6	LIM-GER-005	LIMPEZA GERAL DE OBRA	m²	120,00	3,82	4,60	551,64
TOTAL GERAL DA OBRA							22.563,40

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - Nome Registro CREA

PREFEITO MUNICIPAL

ASSOCIAÇÃO CULTURAL BARTOLOMEU CAMPOS DE QUEIRÓS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA