



ORÇAMENTO GERAL

Farmácia de Minas - 70 m²

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
OBRA	REFORMA DA PRAÇA CENTRAL DA RUA SIGEFREDO				DATA:		BDI
LOCAL:	RUA SIGEFREDO CAMPOS CENTRO PAPAGAIOS MG				REFERENCIA:		27,82%
	Item	DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS/SERVIÇOS	Unid.	Quant.	Preço Unit. R\$	Preço Unit. R\$ COM BDI	Total R\$
	1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
IIO-PLA-005	1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	um	1,00	1.088,76	1.391,65	1.391,65
LOC-OBR-005	1.2	LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)	M2	98,43	6,84	8,74	860,56
OBR-VIA-075	1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLOS, EM VALAS, INCLUINDO REMOÇÃO PARA BOTA FORA DO LEITO ESTRADAL H <= 1,50 M	M3	3,21	46,83	59,86	192,14
TER-REG-005	1.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	M2	98,43	6,39	8,17	803,95
PIS-CON-005	1.5	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM	M2	64,26	21,88	27,97	1.797,16
	2	ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES					
ALV-EST-020	2.1	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	M2	10,71	51,48	65,80	704,74
URB-MFC-005	2.2	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X16.7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)	M	43,19	39,86	50,95	2.200,49
REV-CHA-005	2.3	CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO	M2	86,38	5,58	7,13	616,09
REV-EMB-005	2.4	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	86,38	20,74	26,51	2.289,92
BAN-ARD-005	2.5	BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA	m2	1,61	193,08	246,79	397,34
COMPOSIÇÃO	2.6	LAJOTA TERRACOTA 8X17 ARGAMASSA AC III E REJUNTE	M2	10,71	80,71	103,16	1.104,88
	3	PISOS					
PIS-CIM-045	3.1	PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, ACABAMENTO QUEIMADO, SEM JUNTA DE DILATAÇÃO	m2	11,78	27,38	35,00	412,27
PIS-LAD-035	3.2	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	0,96	69,31	88,59	85,05
COMPOSIÇÃO	3.3	ASSENTAMENTO DE PISO (PREFEITURA) INCLUSIVE ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	42,90	32,51	41,55	1.782,68
	4	INSTALAÇÕES					
SUDECAP 11.56.01	4.1	POSTE GALVANIZADO ESCALONADO RETO ENGASTADO HT=4,5M / HL=3,8M /B=89MM /DT=60,3MM PADRAO CEMIG	UNID	1,00	390,19	498,74	498,74
COMPOSIÇÃO	4.3	Luminária Poste 150w Luz Led Iluminação Pública	UNID	2,00	457,35	584,58	1.169,17
ED-51056	4.4	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CIMENTO AGREGADO 300X300 MM COM TAPA EM FERRO FUNDIDO	UNID	1,00	112,88	144,28	144,28
ELE-REL-010	4.5	RELÉ FOTOELÉTRICO RM 10 220 V, 1800 VA COM BASE	UNID	1,00	52,24	66,77	66,77
ED-49295	4.6	DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 40 MM (1.1/2")	M	30,00	18,43	23,56	706,72
ED-49427	4.7	PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO H1, CARGA INSTALADA ATÉ 5 KW	UNI	1,00	957,80	1.224,26	1.224,26
ELE-CAB-020	4.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	30,00	3,99	5,10	153,00
	5	DIVERSOS					
COMPOSIÇÃO	5.1	Lixeira Para Pátios E Parques Redonda Suspensa 42X35	UNID	1,00	129,92	166,06	166,06
ED-15448	5.2	BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO-2, PADRÃO SEE-MG, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 5CM, COMPRIMENTO 150CM, LARGURA 40CM, ALTURA 45CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA	UNID	2,00	143,76	183,75	367,51
PAI-GRA-010	5.3	PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS	m2	34,19	16,87	21,56	737,25
URB-RAM-005	5.4	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	UNID	2,00	255,75	326,90	653,80
RO-41316	5.5	CAIAÇÃO A DUAS DEMÃOS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M2	8,64	2,25	2,88	24,85
		SUBTOTAL					20.551,33
		 KARINA ERICA DE OLIVEIRA ARQUITETA CAU A42262-2			TOTAL C/ BDI		20.551,33