



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital do **Concorrência** nº **008/2026**, Processo Administrativo nº **055/2026**, após análise, conferência e deliberação, resolve **ADJUDICAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: execução dos serviços de pintura externa da Igreja Matriz de São Sebastião e dos bancos localizados na Praça Padre Waldemar, no município de Papagaios/MG, compreendendo preparação das superfícies, limpeza, raspagem, correção de imperfeições, aplicação de massa quando necessário, pintura com tinta apropriada para ambientes externos, bem como demais serviços complementares necessários à adequada execução e acabamento

Resumo

Fornecedor	Estimado	Adjudicado	Diferença
OP ENGENHARIA & SERVICOS LTDA - 44.958.293/0001-90 op.engenharia1@gmail.com - (31) 98617-5202	75.798,67	75.267,99	530,68 Proveito (0,70%)
Totais	75.798,67	75.267,99	530,68 Proveito (0,70%)

Detalhes

RISLAINE DE FARIA CANCADO na condição de **Autoridade Competente** Adjudicou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: OP ENGENHARIA & SERVICOS LTDA - CPF/CNPJ: 44.958.293/0001-90				
Lote 1		Data/Hora da Adjudicação - 12/08/2026 09:14:18		
CONFORME EDITAL				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	2,88	METROS QUADRADOS	329,25	948,24
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	1,00	VB	311,82	311,82
LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	1.429,00	METROS QUADRADOS	4,53	6.473,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	1.429,00	METROS QUADRADOS	21,23	30.337,67
PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO/FUNDO PREPARADOR	239,86	METROS QUADRADOS	41,36	9.920,63
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO	100,00	METROS QUADRADOS	51,69	5.169,00
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	100,00	METROS QUADRADOS	31,62	3.162,00
FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	300,00	METROS QUADRADOS	15,35	4.605,00
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA	1.079,66	METROS QUADRADOS	12,77	13.787,26
LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	50,00	METROS QUADRADOS	11,06	553,00

Papagaios, 12 de Agosto de 2026.

Autoridade Competente: RISLAINE DE FARIA CANCADO