PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS		**FOLHA Nº: 01/01**	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - AVENIDA ALTIVO DUARTE DE CASTRO		**DATA: 06/11/2026**	
LOCAL: AVENIDA ALTIVO DUARTE DE CASTRO		**FORMA DE EXECUÇÃO:**	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP - REGIÃO CENTRAL S/DESONERAÇÃO Julho/2026 e Sinapi S/DESONERAÇÃO Outubro/2026 - SUDECAP	**( ) DIRETA**	**(x) INDIRETA**	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 meses		**BDI**	**23,63%**

ITEM	CÓDIGO - SETOP / SINAPI	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**			0	0,00	0,00
1.1	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m2	2,8	271,04	335,09	938,24
1.2	ED-21776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	3	10406,43	12.865,47	38.596,40
1.3	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	hora	20	142,42	176,07	3.521,47
						TOTAL DO ITEM	**R$ 43.056,11**
2		**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO**			0	0,00	0,00
2.1	100573	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M³	1150,05	119,31	147,50	169.635,77
2.2	RO-00269	Regularização do subleito - Compactado na energia intermediária	m2	7667	2,13	2,63	20.189,65
2.3	RO-00387	Imprimação com asfalto diluído (Execução, exclui fornecimento e transporte do material betuminoso até a obra)	m2	7667	0,61	0,75	5.782,01
2.4	ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	m3	230,01	1972,1	2.438,11	560.789,04
2.5	103330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TxKm	5520,24	1,54	1,90	10.509,99
2.6	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TxKm	6256,272	1,54	1,90	11.911,32
2.7	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	m3xKm	46002	2,41	2,98	137.062,17
2.7	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	m3xKm	23921,04	2,41	2,98	71.272,33
2.8	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	1394	83,36	103,06	143.662,80
2.9	ED-14762	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	1394	45,01	55,65	77.570,33
2.10	RO-19845	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura úmida de 0,60 mm (Incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	378,8	26,77	33,10	12.536,67
2.11	ED-51145	PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA	m2	4182	74,85	92,54	386.989,96
2.12	COMPOSIÇÃO	Fornecimento e instalação de poste em aço galvanizado, diâmetro 2" e comprimento 3,00 m, inclusive escavação, base de concreto e acessórios de fixação, exclusive placa de sinalização.	UN	8	203,66	251,78	2.014,27
2.14	RO-21473	Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m, com película retrorrefletiva (Tipo I + Tipo I da ABNT NBR 14644/21) (Execução, incluindo fornecimento e implantação)	un	8	526,69	651,15	5.209,17
2.15	ED-29189	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE ATERRO COM ROLO VIBRATÓRIO A 100% DO PROCTOR NORMAL, INCLUSIVE ESPALHAMENTO	m3	2520	4,56	5,64	14.206,57
2.16	ED-29234	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3xKM	25200	1,84	2,27	57.324,75
2.17	20.12.01	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C	m²	7667	2,37	2,93	22.464,54
							1.709.131,34
						TOTAL	**1.752.187,45**

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

PREFEITA MUNICIPAL

Documento assinado digitalmente
gov.br
DANIEL ANTONIO DA COSTA SILVA
Data: 10/11/2026 18:14:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br